

Rischi generali da interferenza

SITUAZIONI DI PERICOLO	RISCHI DA INTERFERENZE	LIVELLO RISCHIO	MISURE DA ADOTTARE DA PARTE DELL'IMPRESA APPALTATRICE	MISURE DA ADOTTARE DA PARTE DEL COMMITTENTE
<p>"Contatto rischioso" tra i lavoratori della Ditta Appaltatrice ed altre persone presenti nella Istituzione Scolastica</p>	<p>Esposizione ad agenti fisici, chimici, biologici, Rischi organizzativi</p>	<p>medio</p>	<p>Non si potrà iniziare alcuna attività, se non a seguito di avvenuta sottoscrizione del DUVRI e dell'apposito Verbale di Cooperazione e Coordinamento, cui i lavoratori della Ditta Appaltatrice devono attenersi scrupolosamente.</p>	<p>L'attività oggetto di appalto dovrà essere organizzata in modo tale da evitare, per quanto possibile, sovrapposizioni ed interferenze con quella scolastica.</p>
<p>Carico e scarico materiali e/o attrezzature e movimentazione di carichi con mezzi meccanici o manuale in presenza di pedoni (personale scolastico, allievi, visitatori e personale di altre imprese che operano nella scuola).</p>	<p>Urti, impatti, schiacciamenti, scivolamenti,</p>	<p>medio</p>	<p>Prima delle operazioni di carico/scarico assicurarsi che il veicolo sia con motore spento e freno a mano inserito. Accertarsi preventivamente alle operazioni di carico/scarico che l'area sia libera da pedoni. E' vietato effettuare le operazioni di carico/scarico in prossimità delle uscite dell'edificio scolastico, durante l'ingresso e l'uscita degli allievi, qualora le tali operazioni siano già state iniziate devono essere immediatamente sospese e riprese solo dopo aver avuto esplicita autorizzazione da parte del personale scolastico preposto al controllo degli accessi. Qualora sia necessario depositare momentaneamente i carichi all'esterno della scuola in apposita area riservata, appoggiarli su superfici piane verificando che gli stessi siano stabili e sicuri in modo che non si verifichi il loro ribaltamento, rotolamento o scivolamento.</p>	<p>Il personale scolastico ha l'obbligo di obbligo di rispettare la segnaletica presente e di non transitare o sostare in prossimità di materiali depositati.</p>
<p>Accesso alle aree interessate ai lavori da parte di estranei: (personale scolastico, allievi, visitatori e personale di altre imprese che operano nella scuola). Presenza di materiali di</p>	<p>Rischio elettrico, Urti, impatti, schiacciamenti, scivolamenti, Esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici.</p>	<p>medio</p>	<p>L'impresa Appaltatrice, laddove le lavorazioni oggetto di appalto lo richiedano, provvede a delimitare o confinare le aree di lavoro e a porre specifica segnaletica informando il referente della scuola fornendogli informazioni sui rischi introdotti (es. rischio elettrico, sostanze pericolose, ecc.).</p>	<p>Il personale scolastico è tenuto a: - rispettare le delimitazioni e la segnaletica collocata dall'impresa - non utilizzare le attrezzature di proprietà dell'impresa.</p>
	<p>Impatti, urti, tagli,</p>	<p>medio</p>	<p>E' obbligo dell'impresa Appaltatrice:</p>	<p>Il personale scolastico è tenuto a</p>

rifiuto e/o di risulta nell'edificio dell'Istituzione Scolastica.	abrasioni, inciampi, scivolamenti		<ul style="list-style-type: none"> - delimitare e segnalare eventuali momentanei depositi di rifiuti - provvedere allo smaltimento di tutti i residui delle lavorazioni e delle forniture lasciando i luoghi puliti ed in ordine. <p>Lo smaltimento di rifiuti speciali e pericolosi deve avvenire secondo la normativa vigente.</p>	rispettare le delimitazioni e la segnaletica collocata dall'impresa.
Uso di sostanze e preparati pericolosi	Rischio chimico	medio	Eventuali lavorazioni con sostanze e preparati pericolosi andranno effettuate di norma in assenza di personale scolastico, allievi, visitatori e personale di altre imprese che operano nella scuola, qualora le tali operazioni si rendessero necessarie ed inderogabili, l'impresa provvederà ad informare preventivamente il referente della scuola fornendogli informazioni sui rischi specifici introdotti dalle lavorazioni	Il personale scolastico è tenuto a rispettare le delimitazioni e la segnaletica collocata dall'impresa.
Uso di fiamme libere e/o gas esplodenti	Incendio esplosione	medio	Eventuali lavorazioni con fiamme libere e gas esplodenti andranno effettuate di norma in assenza di personale scolastico ed allievi, qualora le tali operazioni si rendessero necessarie ed inderogabili, l'impresa provvederà ad informare preventivamente il referente della scuola.	
Rumore	Rischio rumore	medio	Eventuali lavorazioni fonte significativa di rumore andranno effettuate di norma in assenza di personale scolastico ed allievi, qualora le tali operazioni si rendessero necessarie ed inderogabili, l'impresa provvederà ad informare preventivamente il referente della scuola.	
Polveri	Rischio chimico	medio	Eventuali lavorazioni che comportino emissione di polveri andranno effettuate di norma in assenza di personale scolastico ed allievi. Qualora tali operazioni si rendessero necessarie ed inderogabili, l'impresa provvederà ad informare preventivamente il referente della scuola assicurando una adeguata compartimentazione delle zone interessate alle lavorazioni.	Il personale scolastico è tenuto a rispettare le delimitazioni e la segnaletica collocata dall'impresa.

FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE ED ARREDI TECNICI

ANAGRAFICA ESECUTORE LAVORI	
IMPRESA ESECUTRICE	SEDE LEGALE
P. IVA / CODICE FISCALE	POSIZIONE CCIAA
POSIZIONE INPS	POSIZIONE INAIL
DATORE DI LAVORO	PREPOSTO
TELEFONO / FAX	E-MAIL

Il Datore di lavoro della Ditta appaltatrice dichiara, ai sensi dell'art. 26 c. 1a D. Lgs. 81/08:

- di essere in possesso dell'idoneità tecnico-professionale per i lavori da eseguirsi tramite
- di assolvere regolarmente agli obblighi contributivi per i lavoratori operanti nell'ambito dell'appalto
- di aver assolto a tutti gli obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro ed in particolare di aver:
 - ✓ designato e formato i lavoratori addetti alle emergenze
 - ✓ fornito ai lavoratori la formazione e l'informazione di cui agli Art. 36-37 D. Lgs. 81/2008
 - ✓ fornito ai lavoratori eventuali dispositivi di protezione individuale
 - ✓ assicurato, qualora previsto dalla normativa, l'eventuale sorveglianza sanitaria

FASI DI LAVORO

1	Trasporto della fornitura fino al luogo d'impianto e/o collocazione.
2	Collocazione e/o montaggio del materiale, messa in opera ed eventuale collaudo.
3	Smaltimento rifiuti e/o imballaggi.
4	

AREE DI LAVORO INTERESSATE

1	Edificio e relative pertinenze esterne
---	--

PERSONALE OPERANTE NELL'APPALTO

Nome e cognome		Qualifica
1		
2		
3		

RISCHI SPECIFICI DA INTERFERENZE E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE			
SITUAZIONI D'INTERFERENZA	RISCHI DA INTERFERENZE	LIVELLO RISCHIO	MISURE DA ADOTTARE DA PARTE DELL'IMPRESA APPALTATRICE
Trasporto delle apparecchiature all'interno dell'edificio scolastico	Investimenti, schiacciamenti, urti, tagli	medio	<p>Prima di accedere e di procedere allo scarico all'interno dell'edificio scolastico, richiedere specifica autorizzazione al personale preposto al controllo degli accessi.</p> <p>Concordare con il Referente della sede tempi, modalità e percorsi per il trasporto delle apparecchiature distribuite al locale di collocazione.</p>
Installazione	schiacciamenti, urti, tagli inciampamenti, scivolamenti,	medio	<p>Tutte le attrezzature/arredi fornite ed installate devono essere conformi alle relative norme CE. Le operazioni d'installazione delle attrezzature/arredi devono essere effettuate in assenza di personale scolastico e di studenti.</p> <p>Le attrezzature/arredi depositate ed in attesa di installazione vanno messe in sicurezza ed in modo tale da non costituire intralcio.</p> <p>Disporre i cavi per l'alimentazione in modo che non costituiscano intralcio al passaggio e non possano essere danneggiati nella normale attività.</p> <p>L'impresa deve fornire i manuali d'uso e di manutenzione delle attrezzature/arredi installate.</p> <p>La disposizione delle attrezzature/arredi deve essere tale da non costituire intralcio al passaggio o alle lavorazioni e garantire l'esodo in caso di emergenza.</p>
			<p>MISURE DA ADOTTARE DA PARTE DEL COMMITTENTE</p> <p>Consentire l'accesso ed il trasporto dei materiali solo in assenza di personale ed allievi.</p> <p>Disporre il divieto di accesso, al personale ed agli allievi, ai locali o ambienti d'installazione</p>

Allacciamento all'impianto elettrico	elettrocuzioni, ustioni	medio	Evitare qualsiasi manovra sui quadri elettrici, qualora sia necessario interrompere l'erogazione di energia elettrica l'impresa deve darne preavviso al referente della scuola. Qualsiasi intervento di modifica sull'impianto elettrico che non sia di semplice allaccio, deve essere eseguito da personale qualificato che al termine dei lavori ne certificherà la relativa conformità. L'impresa dovrà utilizzare accessori e componenti (conduttori, spine, prese, ecc.) rispondenti alla normativa ed in buono stato di manutenzione Prima dell'allacciamento alla rete elettrica, l'impresa deve verificare, che la potenza dell'attrezzatura sia compatibile con i componenti di presa dell'impianto elettrico. Qualora si riscontrino o si determinino anomalie nell'impianto elettrico, è fatto obbligo di sospendere l'installazione ed avvisare al referente della scuola.	Disporre che siano mantenuti costantemente chiusi i quadri elettrici. Verificare periodicamente l'efficacia degli interruttori differenziali.
Messa in esercizio	elettrocuzioni, rischi fisico-meccanici (tagli, ustioni ecc)	medio	La messa in esercizio deve avvenire solo previa verifica del regolare funzionamento, attestata da apposita dichiarazione dell'installatore.	

DETERMINAZIONE DEI COSTI RELATIVI AI RISCHI DA INTERFERENZE

I potenziali rischi da interferenze individuati possono prevenuti con semplici procedure organizzative, pertanto i relativi costi sono da ritenersi pari a 0.

SOTTOSCRIZIONE DEL DUVRI

Luogo:	Il Dirigente Scolastico:	L'Impresa:
Data:		

MANUTENZIONE/ASSISTENZA DI MACCHINE ED ATTREZZATURE DA UFFICIO E/O LABORATORIO

IMPRESA ESECUTRICE	Agrimas di Giuseppe Bianchi		ANAGRAFICA ESECUTORE LAVORI
P. IVA /CODICE FISCALE			SEDE LEGALE
POSIZIONE INPS			POSIZIONE CCIAA
DATORE DI LAVORO			POSIZIONE INAIL
TELEFONO / FAX			PREPOSTO
			E-MAIL
<p>Il Datore di lavoro della Ditta appaltatrice dichiara, ai sensi dell'art. 26 c. 1a D. Lgs. 81/08:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di essere in possesso dell'idoneità tecnico-professionale per i lavori da eseguirsi tramite • di assolvere regolarmente agli obblighi contributivi per i lavoratori operanti nell'ambito dell'appalto • di aver assolto a tutti gli obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro ed in particolare di aver: <ul style="list-style-type: none"> ✓ designato e formato i lavoratori addetti alle emergenze ✓ fornito ai lavoratori la formazione e l'informazione di cui agli Art. 36-37 D. Lgs. 81/2008 ✓ fornito ai lavoratori eventuali dispositivi di protezione individuale ✓ assicurato, qualora previsto dalla normativa, l'eventuale sorveglianza sanitaria 			

FASI DI LAVORO

1	Trasporto dell'attrezzatura fino al luogo d'intervento
2	Attività di manutenzione
3	Smaltimento eventuali rifiuti e/o imballaggi
4	

AREE DI LAVORO INTERESSATE

1	Edificio e relative pertinenze esterne
---	--

PERSONALE OPERANTE NELL'APPALTO

1	Nome e cognome	Qualifica
2		
3		

RISCHI SPECIFICI DA INTERFERENZE E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE				
SITUAZIONI DI PERICOLO	RISCHI DA INTERFERENZE	LIVELLO RISCHIO	MISURE DA ADOTTARE DA PARTE DELL'IMPRESA APPALTATRICE	MISURE DA ADOTTARE DA PARTE DEL COMMITTENTE
Trasporto delle attrezzature di lavoro all'interno dell'edificio scolastico	Investimenti, schiacciamenti, urti, tagli	medio	Prima di accedere e di procedere allo scarico all'interno dell'edificio scolastico, richiedere specifica autorizzazione al personale preposto al controllo degli accessi. Concordare con il Referente della sede tempi, modalità e percorsi per il trasporto delle apparecchiature distribuite al locale di collocazione.	Consentire l'accesso ed il trasporto dei materiali solo in assenza di personale ed allievi.
Manutenzione	Elettrocuzione, schiacciamenti, urti, tagli, inciampamenti, esposizione a polveri, sostanze e preparati pericolosi	medio	Concordare con il Referente della sede tempi e modalità per le operazioni di manutenzione. Le operazioni di manutenzione delle devono essere effettuate in assenza di personale scolastico e di studenti. Le attrezzature di lavoro ed i materiali vanno custoditi e depositati in modo tale da non costituire intralcio. I cavi per l'alimentazione di eventuali attrezzature elettriche non devono costituire intralcio al passaggio. La messa in esercizio delle attrezzature oggetto dell'intervento manutentivo, deve avvenire solo previa verifica del loro regolare funzionamento.	Consentire le attività manutentive solo in assenza di personale ed allievi. Disporre il divieto di accesso, al personale ed agli allievi, ai locali interessati alle attività manutentive. Disporre il divieto di utilizzo delle macchine o attrezzature oggetto dell'intervento manutentivo fintanto che non vengano rimesse in esercizio.
Allacciamento all'impianto elettrico	elettrocuzioni, ustioni	medio	Evitare qualsiasi manovra sui quadri elettrici, qualora sia necessario interrompere l'erogazione di energia elettrica l'impresa deve darne preavviso al referente della scuola. Disporre i cavi per l'alimentazione in modo che non costituiscano intralcio al passaggio e non possano essere danneggiati nella normale	Disporre che siano mantenuti costantemente chiusi i quadri elettrici. Verificare periodicamente l'efficacia degli interruttori differenziali.

			<p>attività: L'impresa dovrà utilizzare accessori e componenti (conduttori, spine, prese, ecc.) rispondenti alla normativa ed in buono stato di manutenzione.</p> <p>Prima dell'allacciamento alla rete elettrica l'impresa deve verificare, che la potenza dell'attrezzatura sia compatibile con i componenti di presa dell'impianto elettrico. Qualora si riscontrino o si determinino anomalie nell'impianto elettrico, è fatto obbligo di sospendere l'attività manutentiva ed avvisare al referente della scuola.</p>	
--	--	--	---	--

DETERMINAZIONE DEI COSTI RELATIVI AI RISCHI DA INTERFERENZE
I potenziali rischi da interferenze individuati possono prevenuti con semplici procedure organizzative, pertanto i relativi costi sono da ritenersi pari a 0.

SOTTOSCRIZIONE DEL DUVR	
Luogo: Data:	L'Impresa:
Il Dirigente Scolastico:	

Allacciamento all'impianto elettrico	elettrocuzioni, ustioni	medio	<ul style="list-style-type: none"> in modo da non nascondere o impedire il facile utilizzo di cassette di primo soccorso, estintori, idranti, o altri presidi di emergenza 	Disporre che siano mantenuti costantemente chiusi i quadri elettrici. Verificare periodicamente l'efficacia degli interruttori differenziali.
Manutenzione/pulizia	Elettrocuzione, Esposizione a sostanze e preparati pericolosi	medio	<p>Evitare qualsiasi manovra, anche di semplice distacco, sui quadri elettrici senza averla prima concordata con il Referente di sede.</p> <p>Qualsiasi intervento di modifica sull'impianto elettrico che non sia di semplice allaccio, deve essere eseguito da personale qualificato che al termine dei lavori ne certificherà la relativa conformità.</p> <p>L'impresa dovrà utilizzare accessori e componenti (conduttori, spine, prese, , ecc.) rispondenti alla normativa ed in buono stato di manutenzione</p> <p>Prima dell'allacciamento alla rete elettrica, l'impresa deve verificare, che la potenza dell'attrezzatura sia compatibile con i componenti di presa dell'impianto elettrico.</p>	
			<p>Concordare con il Referente della sede tempi e modalità per le operazioni di manutenzione, in modo che le operazioni siano effettuate in assenza di personale scolastico e di studenti.</p> <p>Mantenere sempre chiuse le apparecchiature in assenza del lavoratore addetto alle operazioni di pulizia e/o manutenzione</p> <p>Le attrezzature di lavoro ed i materiali vanno custoditi e depositati in modo tale da non costituire intralcio.</p> <p>I cavi per l'alimentazione di eventuali attrezzature elettriche non devono costituire intralcio al passaggio.</p> <p>Rimuovere immediatamente bevande, alimenti o altri materiali accidentalmente caduti nell'area, segnalando con adeguata cartellonistica.</p>	

Rifornimento	Esposizione a batteri, virus, miceti	medio	<p>l'eventuale presenza di superfici bagnate</p> <p>Evitare l'utilizzo, nelle operazioni di pulizia, di sostanze e preparati pericolosi;</p> <p>Mantenere l'apparecchiatura sempre pulita ed igienizzata</p> <p>Osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di igiene degli alimenti.</p> <p>Controllare periodicamente i prodotti in relazione alla loro scadenza ed integrità</p> <p>Utilizzare in tutti gli interventi di rifornimento i guanti monouso e, in caso di patologie a carico dell'apparato respiratorio, le mascherine igieniche.</p>
--------------	--------------------------------------	-------	--

DETERMINAZIONE DEI COSTI RELATIVI AI RISCHI DA INTERFERENZE

I potenziali rischi da interferenze individuati possono prevenuti con semplici procedure organizzative, pertanto i relativi costi sono da ritenersi pari a 0.

SOTTOSCRIZIONE DEL DUVRI

Luogo:

Il Dirigente Scolastico:

Data:

L'impresa: